



※L/UL=ローダー/アンローダー(供給/収納機)
※L/ULはご要望仕様に合わせたご提案が可能です。
L/UL mean Loader/UnLoader.
We can propose the L/UL following customer's requirement

大型HDI向け高精度検査装置
High accuracy inspection equipment for large size HDI


上下最大検査ポイント数96Kp対応
Max testing points 96Kp (Top 32Kp/Bottom 64Kp)

多様な自動化システムをご提案
Propose various automation system solutions

大型HDI向け導通絶縁検査装置 Large Size HDI Inspection System

総合アライメント精度 $\pm 5.0\mu\text{m}$
Comprehensive alignment accuracy $\pm 5.0\mu\text{m}$

多ピン対応～上側32Kp、下側64Kp
~Max. 32Kp for top, Max. 64Kp for bottom




■ Fixture



■ Scanner Module

自動テンション & クランプ機構
Automatic Tension & Clamp System



Key Specification

検査部 Inspection Section	One press mechanism
最大検査ポイント Maximum Test Point	Total : 98,304p Top:32,768p/Bottom:65,536p (4Kp×24QD-Block)
ワークサイズ Work Size	(W)250～550 × (D)250～650mm
ワーク厚み Work Thickness	0.3～6.0mm
KOZ (MIN)	Left & Right side=6mm
総合アライメント精度 Alignment Accuracy	$\pm 5.0\mu\text{m}$
ワークホルダ Work Holder	Pinch clamp on 2 sides in Y direction ※Refer to photo in left
装置サイズ Equipment Size	(W)2,500 × (D)3,000 × (H)2,592mm (Without L/UL)